

VARYX

WALL 441-771

Adaptive Telescopic Steel System

ZBYTEK STĚNY? DOROVNÁ HO PANEL.

VARYX WALL 441-771: teleskopický vymešovací panel řady C89 s nastavitelnou šířkou 441 až 771 mm. Vyplní rozměr, kam se celý panel z rastru 625 už nevejde — bez řezání a bez atypické výroby.



RYCHLOST

Montáž namísto tradičního zdění.



SUCHÝ PROCES

Minimum mokrých procesů a prostojů.



NÍZKÁ HMOTNOST

Lehká tenkostěnná ocelová konstrukce.



PŘESNOST

Průmyslově vyráběný systém.



VARIABILITA

Teleskopický princip pro rozměrovou adaptaci.



SYSTÉMOVOST

Efektivní řešení pro velké i velmi velké projekty.



PRO MODERNÍ VELKÉ STAVBY

Bytové domy | Domovy pro seniory | Hotely | Školy
Administrativní budovy | Občanská vybavenost
Průmyslové objekty | Rekonstrukce | Nástavby



PRODUKTOVÁ STRÁNKA

Vizualizace, parametry, videa a dokumenty ke stažení.



www.skymaxliving.eu/varyx_wall_vymezovaci_panel

**Build faster.
Move forward.**

JEDNA ŠÍŘKA NA MÍRU. TŘI VÝŠKY.

VARYX
WALL 441-771

Dvourámový teleskopický dílec: dva svislé rámy z profilů C89 spojené teleskopickými profily. Roztahuje se do šířky i do výšky, na stavbě se nastavený rozměr zafixuje vruty v montážních otvorech. Stěna tak vyjde na milimetr i tam, kde rastr 625 mm nevychází.



identifikační QR výrobku v2580

Výška 2 580 mm
ŠÍŘKA 441-771 · C89



identifikační QR výrobku v2780

Výška 2 780 mm
ŠÍŘKA 441-771 · C89



identifikační QR výrobku v3080

Výška 3 080 mm
ŠÍŘKA 441-771 · C89

PARAMETR	2 580 MM	2 780 MM	3 080 MM
Šířka panelu (nastavitelná)	441-771 mm		
Výška ve složeném (přepravním) stavu	2 291 mm	2 491 mm	2 791 mm
Výškový teleskop: vysunutí / min. překryv	330 / 79,5 mm		
Hmotnost výrobku (vč. spojovacího materiálu)	10,86 kg	11,53 kg	12,53 kg
Délka svislých profilů fixních	2 246,8 mm	2 446,8 mm	2 746,8 mm
Počet profilů	8		
Spojovací materiál (VRUT-XDrive-F-DP 10g×19)	24×		
Tloušťka panelu (řada C89)	89 mm		

Ocel S355GD ($f_y = 350$ MPa), povrchová ochrana Z275 dle EN 10346, profil C 89 × 41 × 1,15 mm. Výroba dle nařízení (EU) č. 305/2011, systém řízení výroby dle ČSN EN 1090-1, třída provedení EXC2. Hmotnost je uvedena včetně spojovacího materiálu, bez kotevního materiálu. Zdroj: technické listy výrobků VÝROBNY SKYMAX, dokumentace zmrazena 5. 9. 2026.

01.



VYROBIT

Konstrukce vzniká v kontrolovaném výrobním prostředí.

02.



DODAT

Panely se vezou složené na minimum rozměru.

03.



OSADIT

Panel se osadí do zbylého místa ve stěně.

04.



PŘIZPŮBIT

Teleskop dorovná šířku i výšku na milimetr.

05.



UKOTVIT

Panel se přikotví a rozměr zafixuje vruty.

06.



DOKONČIT SKLADBU

Následuje izolace, opláštění a fasáda.

KLASICKÉ ŘEŠENÍ

- Zbytečný rozměr se dořežává na stavbě
- Mokré procesy a technologické přestávky
- Atypický dílec se vyrábí zvlášť
- Více práce na stavbě, delší realizace

VARYX WALL 441-771

- ✓ Jeden dílec pokryje šířku 441-771 mm
- ✓ Teleskop dorovná šířku i výšku na milimetr
- ✓ Suchá montáž bez řezání
- ✓ Rychlejší realizace



MÁTE PROJEKT? POŠLETE NÁM DOKUMENTACI.

Posoudíme možnost použití systému VARYX WALL a připravíme návrh řešení pro konkrétní objekt. Načtete QR nebo otevřete www.skymaxliving.eu/posoudit



TECHNICKÁ PODPORA

Odborné konzultace a návrh řešení.



KALKULACE PROJEKTU

Porovnání variant a optimalizace řešení.



TECHNICKÉ PODKLADY

Karty výrobků, prohlášení, IFC modely.



KVALITA A BEZPEČNOST

Výroba podle EN 1090-1, třída EXC2.



+420 776 877 772



info@skymaxliving.eu



www.skymaxliving.eu

Sledujte nás: [LinkedIn](#) · [YouTube](#) · [Facebook](#) · [Instagram](#) · [TikTok](#) — Skymax Living